КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОФИЛЬ · 2026

АКТОБЕ · С 2010

WEST ARLAN GROUP

I КАТЕГОРИЯ
СМР

I КАТЕГОРИЯ
Проектирование

АККРЕДИТАЦИЯ
Обследование зданий и сооружений

1 КЛАСС
Экологическое проектирование: ОВОС и СЗЗ

WWW.WESTARLANGROUP.KZ

Мы строим инфраструктуру страны

I КАТЕГОРИЯ
СМР

I КАТЕГОРИЯ
Проектирование

АККРЕДИТАЦИЯ
Обследование зданий и сооружений

1 КЛАСС
Экологическое проектирование: ОВОС и СЗЗ

Полный цикл — от изысканий и проектирования до строительства и сдачи объекта «под ключ». Транспортная, энергетическая, нефтегазовая и промышленная инфраструктура в Казахстане и России: ГИПы, инженеры-проектировщики, геодезисты, сметчики, прорабы и инженеры СЦБ работают над проектами, которые служат десятилетиями.

ОТРАСЛИ

Ж/д и автодороги

Трубопроводы

ЛЭП и слаботочные системы

Промышленные объекты

Инженерные сети
газоснабжение · водоснабжение · водоотведение · электроснабжение · теплоснабжение

НАША МИССИЯ

Создавать надёжную инфраструктуру для будущего Казахстана. Безопасность эксплуатации, долговечность и точное соблюдение сроков — обязательства, которые мы фиксируем в каждом договоре. Техническая дисциплина и проектная точность — основа нашей репутации.

ПОДХОД К РАБОТЕ

Один договор — один ответственный. Группа закрывает весь цикл собственными силами: инженерные изыскания, проектная и рабочая документация, прохождение РГП «ГосЭкспертиза», СМР и сдача объекта в эксплуатацию. Сроки и качество фиксируются лицензиями I категории и аккредитациями уполномоченных органов.

ЮРИДИЧЕСКИЕ ЛИЦА ГРУППЫ

West Arlan Group — Головная компания · координация группы — ТОО · БИН 100340009758 · Актобе — HQ

СМР
West Capital Construction LLP
Член группы · строительно-монтажные работы

ПД
Global Construction Project
Член группы · проектная деятельность

СиО
West Altyn Kyran
Член группы · поставка и обслуживание


ЛОГ
West Logistics
Член группы · логистика

Все подразделения работают под единым управлением и общей политикой качества: лицензии I категории, аккредитации уполномоченных органов до 2028 года и сквозной контроль на каждом этапе — от проектирования до сдачи объекта.

За шестнадцать лет работы

Инфраструктура, по которой течёт экономика страны, сети, которые питают города, промышленные объекты, на которых держится производство — в регионах Казахстана и за его пределами.

32	20	100	16	2
СТРОИТЕЛЬСТВО	ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ	ПРОЕКТНЫЕ РАБОТЫ	ЛЕТ РАБОТЫ	СТРАНЫ



Строительство · 32 Обслуживание · 20 Проектирование · 19

Люди, которые строят

4+

ТОП-МЕНЕДЖМЕНТ

Генеральный директор и руководство

15+

ПРОЕКТНЫЙ ОТДЕЛ

Инженеры-проектировщики, ГИП, сметчики

10+

ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ

Геодезисты, геологи

50+

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ

Прорабы, инженеры СЦБ, инженеры-путейцы, дорожные мастера, мастера общестроительных работ

№ 25008103 · 14.03.2025

Строительно-монтажные работы

КАТЕГОРИЯ СМР

25008103

ЛИЦЕНЗИЯ

14.03.2025 года — **25008103**

Выдана — **Товарищество с ограниченной ответственностью "West Arlan Group"**
010000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, улица Казангапа, дом № 57В, Квартира 34
БИН: 100340009758

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес -идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие — **Строительно-монтажные работы**
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия — **I категория**
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание — **Неотчуждаемая, класс 1**
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар — **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области". Акимат Актюбинской области.**
(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо) — **Аманчин Султан Аскарулы**
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи — **13.07.2010**

Срок действия лицензии

Место выдачи — **Г.АКТОБЕ**

ОРГАН ВЫДАЧИ	ПЕРВИЧНАЯ ВЫДАЧА	СРОК ДЕЙСТВИЯ	ОБЪЁМ
Управление ГАСК Актюбинской области	13.07.2010	Бессрочная · класс 1	Все виды СМР I кат.

№ 25031072 · 05.09.2025

Проектная деятельность

КАТЕГОРИЯ ПД

25031072

ЛИЦЕНЗИЯ

05.09.2025 года **25031072**

Выдана **Товарищество с ограниченной ответственностью "West Arlan Group"**

010000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, улица Казангапа, дом № 57В, Квартира 34
БИН: 100340009758

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес -идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие **Проектная деятельность**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия **I категория**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание **Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар **Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области". Акимат Актюбинской области.**

(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо) **Аманчин Султан Аскарулы**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи **28.04.2010**

Срок действия лицензии

Место выдачи **Г.АКТОБЕ**

— ОРГАН ВЫДАЧИ

Управление ГАСК Актюбинской области

— ПЕРВИЧНАЯ ВЫДАЧА

28.04.2010

— СРОК ДЕЙСТВИЯ

Бессрочно · класс 1

— ОБЪЁМ

Полный цикл ПСД

№ 02962Р · 22.09.2025

Охрана окружающей среды

1 КЛАСС ОС



25032747

ЛИЦЕНЗИЯ

22.09.2025 года — **02962Р**

Выдана — **Товарищество с ограниченной ответственностью "West Arlan Group"**
010000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, улица Казангапа, дом № 57В, 34
БИН: 100340009758
(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес -идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие — **Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**
(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия
(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание — **Неотчуждаемая, класс 1**
(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар — **Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан". Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**
(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо) — **Бекмухаметов Алибек Муратович**
(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи

Срок действия лицензии

Место выдачи — **Г.АСТАНА**

— ОРГАН ВЫДАЧИ

Министерство экологии и природных ресурсов РК

— МЕСТО ВЫДАЧИ

г. Астана

— ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

Неотчуждаемая


— ОБЪЁМ

Раздел ОВОС в составе ПСД и СЗЗ (санитарно-защитная зона)

Аккредитации и допуски группы

04 СВИДЕТЕЛЬСТВА ДО 2028

В 2026 году группа подтвердила и **расширила аккредитации** уполномоченного органа — техническое обследование, технический надзор и управление проектами на технически и технологически сложных объектах I и II уровней ответственности. Все свидетельства действуют до 26.06.2028.



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ KZ83VWC00283699

Настоящее свидетельство об аккредитации выдано
Товариществу с ограниченной ответственностью "West Arlan Group"
(наименование юридического лица)
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА улица Казангапа 57В 34
(юридический адрес)
на право осуществления экспертных работ по техническому обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней ответственности

АККРЕДИТОВАНО

и внесен в реестр уполномоченного органа

Срок действия свидетельства до 26.06.2028 года

Наименование услугодателя
Г.АСТАНА

Республиканское государственное учреждение "Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан"


26.06.2026 год

№ KZ83VWC00283699

Экспертные работы по техническому обследованию надёжности и устойчивости зданий и сооружений

I и II уровни ответственности · West Arlan Group

— ДО 26.06.2028



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ KZ56VWC00283700

Настоящее свидетельство об аккредитации выдано
Товариществу с ограниченной ответственностью "West Arlan Group"
(наименование юридического лица)
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ улица Казангапа 57В 34
(юридический адрес)
на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности
(соответствующий уровень ответственности)

АККРЕДИТОВАНО

и внесен в реестр уполномоченного органа

Срок действия свидетельства до 26.06.2028 года

Наименование услугодателя
Г.АСТАНА

Республиканское государственное учреждение "Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан"


26.06.2026 год

№ KZ56VWC00283700

Инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах

I уровень ответственности · West Arlan Group

— ДО 26.06.2028



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ KZ29VWC00283701

Настоящее свидетельство об аккредитации выдано
Товариществу с ограниченной ответственностью "West Arlan Group"
(наименование юридического лица)
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА , улица Казангапа 57В, ов 34
(юридический адрес)
на право управления проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства

АККРЕДИТОВАН

и внесен в реестр услугодателя
Срок действия до 26.06.2028

Наименование услугодателя
город Г.АКТОБЕ

Государственное учреждение "Управление государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области"


26.06.2026

№ KZ29VWC00283701

Управление проектами в области архитектуры, градостроительства и строительства

ГАСК Актюбинской области · West Arlan Group

— ДО 26.06.2028



СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ АККРЕДИТАЦИИ
№ KZ02VWC00283702

Настоящее свидетельство об аккредитации выдано
Товариществу с ограниченной ответственностью "Global Construction Project"
(наименование юридического лица)
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АСТАНА улица Казангапа 57В 34
(юридический адрес)
на право осуществления инжиниринговых услуг по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах первого уровня ответственности
(соответствующий уровень ответственности)

АККРЕДИТОВАНО

и внесен в реестр уполномоченного органа

Срок действия свидетельства до 26.06.2028 года

Наименование услугодателя
Г.АСТАНА

Республиканское государственное учреждение "Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан"

26.06.2026 год

№ KZ02VWC00283702

Инжиниринговые услуги по техническому надзору на технически и технологически сложных объектах

I уровень ответственности

Global Construction Project

— ДО 26.06.2028

Проектирование и инженерные изыскания

100

ПРОЕКТНЫХ РАБОТ В РЕЕСТРЕ

Лицензия I категории на проектную деятельность с 2010 года. Полный комплект ПСД для прохождения РГП «ГосЭкспертиза» — автомобильные и железные дороги, магистральные трубопроводы, ЛЭП, промышленные объекты и инженерные сети.

Комплексные инженерные изыскания

Геодезические, геологические, экологические, гидрологические и археологические изыскания для обоснования проектных решений.

Производственные объекты

Технологическое проектирование заводов, комбинатов и промышленных комплексов производственного назначения.

Жилые и гражданские объекты

Проектирование зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения с учётом действующих норм и стандартов.

Транспортная инфраструктура

Проектирование объектов транспорта, связи и коммуникаций, включая авто- и железнодорожную инфраструктуру.

Инженерные системы и сети

Проектная документация для инженерных систем: электро-, водо-, теплоснабжение, водоотведение и слаботочные сети.

Реконструкция и усиление конструкций

Строительное проектирование реконструкции зданий и сооружений, а также усиление несущих конструкций.

ЭТАПЫ РАБОТ ПО ПРОЕКТУ

I — Изыскания

Геодезия · геология · гидрология

II — ПСД и РД

Проектно-сметная и рабочая документация

III — ГосЭкспертиза

Согласование РГП

IV — Авторский надзор

Сопровождение СМР · технадзор

Строительно-монтажные работы

32

СМР ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТРЕ

Лицензия I категории на СМР с 2010 года. Строительство в пяти отраслях инфраструктуры — от автомобильных и железных дорог до магистральных трубопроводов, ЛЭП, промышленных объектов и инженерных сетей.

Строительство, капремонт и реконструкция

Полный цикл строительных работ, капитального ремонта и реконструкции производственных и промышленных объектов.

Расчёт сметной стоимости

Разработка сметной документации и расчёт стоимости строительно-монтажных работ по действующим нормативам.

Разработка ППР, ГПР, ПОС

Проект производства работ, график производства работ и проект организации строительства.

Инжиниринговое сопровождение

Сопровождение строительства промышленных объектов: координация подрядчиков, контроль сроков и качества.

Сопровождение технической документации

Ведение и сопровождение полного пакета технической документации по строительству объектов.

Сдача и ввод в эксплуатацию

Организация процедур сдачи и ввода объектов в постоянную эксплуатацию, взаимодействие с надзорными органами.

ЭТАПЫ РАБОТ НА ОБЪЕКТЕ

I — Подготовка

Мобилизация · временные сети

II — Земляные работы

Выемка · насыпь · подготовка основания

III — Верхнее строение

РШР · покрытия и дорожная одежда · монтаж

IV — Сдача и ПНР

Пусконаладка · акт ввода

Портфолио проектов и работ

152 ЗАПИСЕЙ В РЕЕСТРЕ

Актуальный реестр проектов с полным составом работ, заказчиками, сроками и статусами — на сайте. Реестр обновляется по мере сдачи новых объектов и прохождения экспертизы.

01 Строительные работы

32 СМР ОБЪЕКТОВ · 2015—2026

www.westarlangroup.kz /projects

Сканируйте камерой телефона

02 Обслуживание

20 ОБЪЕКТОВ · СОДЕРЖАНИЕ

www.westarlangroup.kz /maintenance

Сканируйте камерой телефона

03 Проектные работы

100 РАБОТ · ПСД И ТЭО

www.westarlangroup.kz /design

Сканируйте камерой телефона

ЧТО ВЫ НАЙДЁТЕ В РЕЕСТРЕ

- **Состав работ**
  Объёмы, сроки, статус по каждому объекту
- **Заказчики**
  КТЖ, индустриальные зоны, частные заказчики
- **География**
  Карта с координатами и регионами

Далее — примеры работ по проектированию и строительству

ПРИМЕРЫ ПРОЕКТОВ

Рельсосварочное предприятие ТОО «ПЗТМ LTD»

ТОО «ПЗТМ LTD» · рельсосварочное предприятие (РСП) · г. Актобе, р-н Астана · ст. Кызгалдакты

● РЕАЛИЗОВАНО

Строительно-монтажные работы по железнодорожной инфраструктуре рельсосварочного предприятия ТОО «ПЗТМ LTD» на станции Кызгалдакты в городе Актобе: строительство железнодорожных путей, примыкание соединительного пути, искусственные сооружения и переустройство инженерных сетей связи и электроснабжения в зоне строительства.



9,504 км
СТРОИТЕЛЬСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ

0,527 км
ПРИМЫКАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОГО ПУТИ К СТ. КЫЗГАЛДАКТЫ

8,3 км
ПЕРЕУСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ

ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

- Строительство железнодорожных путей — 9,504 км
- Устройство двух ж/б водопропускных труб Ø1,0 м длиной по 20 м (ПК 3+03 и ПК 3+35)
- Реконструкция устройств электрической централизации (ЭЦ)
- Монтаж освещения стрелочных переводов №24 и №26 · электромонтаж
- Переустройство воздушной линии связи АО «НК «Қазақстан Темір Жолы»
- Переустройство инженерных коммуникаций служб ШЧ и ЭЧ
- Примыкание соединительного пути к станционному пути ст. Кызгалдакты — 0,527 км
- Устройство водоотвода от земляного полотна
- Вынос кабельных линий СЦБ из зоны строительства
- Строительство электроснабжения сигнальной точки на ПК 17684+79
- Переустройство сетей связи Дальсвязь в зоне строительства

СМР · примыкание и расширение путей, ИССО, переустройство сетей · проект пути ТОО «GeoTrack» · 2024–2026

Строительно-монтажные работы на площадке








СЕТИ И ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ





ВИДЕО С ОБЪЕКТА · НАВЕДИТЕ КАМЕРУ ТЕЛЕФОНА

▶ ВИДЕО 01 · YOUTUBE

Ход строительства рельсосварочного предприятия

youtu.be/7EKiLv8AG2c

▶ ВИДЕО 02 · YOUTUBE

Железнодорожный путь завода · аэросъёмка, октябрь 2026

youtu.be/TY2lyMrE9Vg

ПЕРЕУСТРОЙСТВО ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ · 8,3 КМ

1 612 м
Дальсвязь · оптокабель в ПЭ трубе

1 738 м
ШЧ · сигнально-блокировочный кабель

ГНБ
Трансгелеком · оптокабель, ж/б плиты

4 925 м
ЭЧ · ВЛ-10 кВ, 28 опор, провод АС-50

✓ РЕАЛИЗОВАНО

Внешний подъездной путь к заводу «QazCement Industries»

ТОО «QazCement Industries» · примыкание к ст. Кенжалы АО «НК «КТЖ» ·


Актюбинская обл., Байганинский р-н, с.о. Кольтабанский

Рабочий проект внешнего подъездного железнодорожного пути категории III-п от станции Кенжалы до площадки цементного завода: рельсы Р65, искусственные сооружения, водоотвод от земляного полотна, пересечения с магистральными ВОЛС и КТСМ. Разработано несколько вариантов примыкания внешнего пути — к реализации принят оптимальный. Стоимость строительства оптимизирована с 2 288,7 до 1 902,7 млн тенге. Отдельным проектом выполнено внешнее электроснабжение завода — 24 МВт, ПС 110/10 кВ и ВЛ 110 кВ.

6 733 м
ПРОТЯЖЁННОСТЬ ПУТИ · КАТЕГОРИЯ III-П


350+ млн ₸
ОПТИМИЗАЦИЯ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

4 ИССО
ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ НА ТРАССЕ



План железнодорожного пути М1:1000 · ведомости координат, пересечений и искусственных сооружений

ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ · 2-30/06-2025-ПЖ



Продольный профиль пути с инженерно-геологическими элементами и проектными отметками

ПРОФИЛЬ ПРОДОЛЬНЫЙ · 2-30/06-2025-ПЖ


СОСТАВ РАБОТ

- Путь Р65 на щебёночном балласте · земляное полотно и водоотвод
- 4 железобетонные водопропускные трубы
- Защита кабелей ВОЛС «Трансгелеком» и КТСМ · вынос ВЛС
- Ведомости координат, пересечений и отвода земель

РП 2-30/06-2025 · положительное заключение госэкспертизы № 01-1085/26 от 02.07.2026

Внешнее электроснабжение завода — 24 МВт


Приложение 3
Ситуационный план для рекомендуемого варианта схемы внешнего электроснабжения.



46

Ситуационный план внешнего электроснабжения · трасса ВЛ 110 кВ с врезкой в сеть района (Темир — Шубаркудук)

СХЕМА ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ · ПРИЛОЖЕНИЕ 3



Разбивочный план подстанции 110/10 кВ М1:500 · экспликация 16 зданий и сооружений, участок 5 046 м², ОРУ на трансформаторе ТДН-25000/110

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН ПС · СТАДИЯ РП

ПОКАЗАТЕЛИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ

24 МВт
ПРИСОЕДИНЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ ЗАВОДА

110/10 кВ
ПОНИЗИТЕЛЬНАЯ ПОДСТАНЦИЯ · ВЛ 110 КВ

25 000 кВА
ТРАНСФОРМАТОР ТДН/110

✓ РЕАЛИЗОВАНО

Внутреннее путевое развитие на территории завода «QazCement Industries»

ТОО «QazCement Industries» · цементный завод ·


Актюбинская обл., Байганинский р-н, с.о. Кольтабанский · ст. Кенжалы

Рабочий проект оптимального путевого развития на территории завода: приёмо-отправочные, погрузочные и соединительные пути вокруг склада клинкера, повышенный путь для выгрузки инертных материалов, вагонные весы динамического и статического исполнения, электроосвещение железнодорожных путей. Путевая схема оптимизирована взамен первоначально предложенной заказчиком.

3 119 м
ПОДЪЕЗДНЫЕ И ВНУТРИЗАВОДСКИЕ ПУТИ


Р65
РЕЛЬСЫ ТЯЖЁЛОГО ТИПА · ПЕРЕВОДЫ МАРКИ 1/9

2 вида
ВАГОННЫЕ ВЕСЫ · ДИНАМИКА И СТАТИКА



План железнодорожных путей завода М1:1000 · ведомости путей, зданий и стрелочных переводов

ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ · 10/09-2025-ПЖ



Рельсовый упор — план, сечения и спецификация элементов путевого упора

УЗЛЫ И ДЕТАЛИ · 10/09-2025-ПЖ

СОСТАВ РАБОТ

- Оптимизация путевого развития взамен предложенного заказчиком
- Повышенный путь для выгрузки инертных материалов (ж/б, раздел КЖ)
- Электроосвещение железнодорожных путей · земляное полотно
- Пути Р65 · стрелочные переводы Р65 марки 1/9
- Вагонные весы динамического и статического исполнения

РП 10/09-2025 · положительное заключение госэкспертизы № 01-0106/26 от 01.04.2026

Путевое развитие станционных путей станции Кенжалы

✓ РЕАЛИЗОВАНО

Ст. Кенжалы · земля АО «НК «КТЖ» ·


Актюбинская обл., Байганинский р-н, Кольтабанский с.о.

Развитие станции Кенжалы под приём маршрутов цементного завода с оптимизацией финансовых затрат: путевая схема рассчитана на удобные маневровые работы и эксплуатацию, путь IV категории на железобетонных шпалах. Существующая ЭЦ заменена на усовершенствованную типа УЭЦМ: новый пост ЭЦ блочно-модульного исполнения с резервным источником питания и электроснабжением по I категории надёжности, дополнительное электроосвещение станции.

1434 м
СТАНЦИОННЫЕ ПУТИ · КАТЕГОРИЯ IV


10 стрелок
В ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ УЭЦМ · 14 СВЕТОФОРОВ

I категория
НАДЁЖНОСТЬ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПОСТА ЭЦ



План путевого развития станции Кенжалы М1:1000 · ведомости путей и стрелочных переводов, лист согласований

ПУТЕВОЕ РАЗВИТИЕ · 1-30/06-2025-ПК


ЗП
1541м
1П
1468м
2П
1103м
5,7
ЧМ3
ЧМ2
НМ2А
М5
М3
М1
М2А
М4
ЧЗ
ЧЗ
ЧЗ

Внешняя инфраструктура завода стеклотары «Aktobe Steklo»

✓ РЕАЛИЗОВАНО


ТОО «Aktobe Steklo» · завод стеклотары · г. Актобе, район Алматы, 41-разъезд

Полный комплекс внешней инфраструктуры нового завода стеклотары «Aktobe Steklo»: понижающая ПС 110/10 кВ и двухцепная ВЛ 110 кВ от ПС «Городская», железнодорожный подъездной путь с примыканием к разъезду Алжан АО «НК «КТЖ», подъездная автодорога, подводящий газопровод, наружные сети канализации и переустройство существующих сетей на пересечениях с железной дорогой. Разработано несколько вариантов развития разъезда Алжан — выбран оптимальный по путевой схеме и затратам на строительство.

110/10 кВ
ПОНИЖАЮЩАЯ ПС + ДВУХЦЕПНАЯ ВЛ 110 КВ

12,6 МВА
МОЩНОСТЬ ПОДСТАНЦИИ · 2×6,3 МВА

5,8 км
СУММАРНО ПУТЕЙ, ДОРОГ И НАРУЖНЫХ СЕТЕЙ



План сетей электроснабжения М1:1000 · трасса двухцепной ВЛ 110 кВ от ПС «Городская» **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ · 5-10/04-2025**




План внешнего железнодорожного подъездного пути · примыкание к разъезду Алжан КТЖ **ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ · 2-1-10/04-2025-ПЖ**

СОСТАВ РАБОТ

- Понижающая ПС 110/10 кВ и двухцепная ВЛ 110 кВ от ПС «Городская»
- Путевое развитие разъезда Алжан · вытяжной путь в границах участка АО «НК «КТЖ»
- Подводящий газопровод ВД и СД · 1 419 м, ПЭ 100
- Ж/д подъездной путь кат. III-п (1 442 м) · автодорога IV кат. (1 156 м)
- Здание техника-механика разъезда (блочно-модульное) · замена оборудования ЭЦ
- Канализация 1 755 м · переход через магистральные пути · водоотводные сооружения


Рабочие проекты · заключения экспертизы 2025: ж/д 01-0505/25 · дорога ES-0194/25 · газ 04-0267/25 · канализация ES-0193/25

Газоснабжение, водоотведение и подъездная автодорога




Генеральный план подводящего газопровода на спутниковой подоснове · М1:2000 · ВД I категории + СД ПЭ 100 (1 419 м)

ГАЗОСНАБЖЕНИЕ · № 04-0267/25 · СТАДИЯ РП



План наружных сетей напорной канализации М1:1000 · 1 755 м, переход через магистральные пути

ВОДООТВЕДЕНИЕ · № ES-0193/25 · СТАДИЯ РП



План трассы подъездной автодороги IV категории · кривые R 3000–5000 м, 1 156 м

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА · № ES-0194/25 · ТОМ 3

Станция «Колесопрокатная» и инженерные сети АО «Уральская Сталь»

✓ РЕАЛИЗОВАНО

АО «Уральская Сталь» · комплекс на 360 тыс. ж/д колёс в год


г. Новотроицк, Оренбургская обл., Российская Федерация

Комплексное проектирование новой станции колёсопрокатного производства: демонтаж существующей станции «Мартен» и системы СЦБ на базе БМРЦ, строительство станции «Колесопрокатная» с переводом на микропроцессорную централизацию (МПЦ) на 68 стрелочных переводов марки 1/7, пневмообдувом стрелок и совмещённым двухэтажным постом ЭЦ в блочно-модульном исполнении. В едином проекте выполнены и инженерные сети станции — электроснабжение 0,4 кВ, наружное освещение (61 опора, 2 217 м КЛ), водоснабжение и водоотведение.

68 стрелок
МАРКИ 1/7 · ПЕРЕВЕДЕНЫ НА МПЦ


360 тыс.
КОЛЁС В ГОД · МОЩНОСТЬ КОМПЛЕКСА

0,4 кВ
СИЛОВЫЕ СЕТИ И НАРУЖНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ СТАНЦИИ



Разбивочный план станции «Колесопрокатная» М1:1000 · путевое развитие и стрелочные переводы

РАЗБИВОЧНЫЙ ПЛАН · ШИФР МП180428-ГП



План наружного освещения станции М1:1000 · 61 опора, 2 217 м кабельных линий


ОСВЕЩЕНИЕ · СТАДИЯ Р

СОСТАВ РАБОТ


- Демонтаж ст. «Мартен» и СЦБ на базе БМРЦ · строительство ст. «Колесопрокатная»
- Совмещённый пост ЭЦ · 2 этажа, блочно-модульное исполнение · электроснабжение по I категории
- Пневмообдув стрелочных переводов
- ЭЦ на базе МПЦ · 68 стрелочных переводов марки 1/7
- Пост ЭЦ: видеонаблюдение, противопожарная безопасность, санитарно-бытовые условия труда
- Силовые сети 0,4 кВ, наружное освещение, водоснабжение и водоотведение

Рабочая документация · СЦБ шифр МП180428 · инженерные сети стадия Р

Инженерные сети 0,4 кВ и пост электрической централизации



План сетей 0,4 кВ М1:1000 · щиты ВРУ, КС и ГРЩ, ведомость объёмов работ и сечения траншей **ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ · СТАДИЯ Р**



Совмещённый пост электрической централизации · отображение фасадов, двухэтажное блочно-модульное исполнение

ПОСТ ЭЦ · ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ · ШИФР МП180428-АР

Подъездные ж/д пути резидентов индустриальной зоны г. Актобе

✓ РЕАЛИЗОВАНО

Резиденты индустриальной зоны г. Актобе · примыкание к ст. Жинишке ·

г. Актобе, индустриальная зона · станция Жинишке

Железнодорожные подъездные пути для нескольких резидентов индустриальной зоны города Актобе с примыканием к станции Жинишке: путевое развитие СПК «Актобе», подъездной и повышенный путь завода «Зерде Керамика», подъездной путь к логистическому центру «Компания Фаэтон» и подъездные пути завода «Светотехника-W».

4 резидента
ПОДЪЕЗДНЫЕ ПУТИ К СТ. ЖИНИШКЕ


~5 км
СУММАРНОЕ ПУТЕВОЕ РАЗВИТИЕ

10 стрелок
СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ Р65 · МАРКИ 1/7–1/11



Путевое развитие СПК «Актобе» · план М1:1000, три пути и шесть стрелочных переводов

СПК «АКТОБЕ» · 1-1-ПЖ2



Подъездной путь завода «Светотехника-W» · план М1:1000, примыкание к ст. Жинишке


СВЕТОТЕХНИКА-W · 05/06-2021-ПЖ

СОСТАВ РАБОТ

- АО «НК «СПК «Актобе» · путевое развитие 3,1 км, 6 стрелок Р65 1/11
- ТОО «Компания Фаэтон» · подъездной путь 869 м к логистическому центру, труба Ø1 м
- ТОО «Зерде Керамика» · подъездной 481 м + повышенный путь для выгрузки на ФБС
- ТОО «Завод Светотехника-W» · два пути III-п, стрелки Р65 марок 1/7 и 1/9


Рабочие проекты подъездных путей · примыкание к ст. Жинишке · 2018–2021

Подъездные пути «Зерде Керамика» и «Компания Фаэтон»



Подъездной и повышенный путь «Зерде Керамика» · план М1:1000, повышенный путь для выгрузки

ЗЕРДЕ КЕРАМИКА · 10-1-ПЖ



Подъездной путь к логистическому центру «Компания Фаэтон» · план М1:1000, водопропускная труба

КОМПАНИЯ ФАЭТОН · 1-1-ПЖ

Сортировочные пути и база ТОР Сухого порта «Хоргос Gateway»

✓ РЕАЛИЗОВАНО

АО «НК «КТЖ» · Сухой порт «Хоргос — Восточные ворота»


СЭЗ «Хоргос — Восточные ворота», Алматинская обл. · граница с КНР

Рабочий проект строительства десяти сортировочных железнодорожных путей и базы текущего отцепочного ремонта вагонов (ТОР) на территории Сухого порта «Хоргос — Восточные ворота» — крупнейшего сухого порта на казахстанско-китайской границе. Пути категории II-п на рельсах Р65С со стрелочными переводами марки 1/9 — 7 981 м путевого развития. В составе проекта — аппарель для выгрузки самоходной техники, переустройство пересекаемых коммуникаций и сетей 10/0,4 кВ, парковая громкоговорящая связь. Проект выполнен по техническим условиям АО «НК «КТЖ».

10 путей
СОРТИРОВОЧНЫХ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ПУТЕЙ


ТОР
БАЗА ТЕКУЩЕГО ОТЦЕПОЧНОГО РЕМОНТА ВАГОНОВ

8 км
ПУТЕВОЕ РАЗВИТИЕ · 7 981 М СУММАРНО



План путевого развития М1:1000 · стрелочные горловины и сортировочные пути

ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ · 16/08-2021-ПЖ



Продолжение плана путевого развития · сортировочные пути и рельсовые упоры


ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ · 16/08-2021-ПЖ

СОСТАВ РАБОТ

- Десять сортировочных путей · рельсы Р65С, переводы Р65 марки 1/9, категория II-п
- Защита водопровода, канализации и ливнёвки: стальные футляры Ø426–1020 мм
- Щебёночный балласт с георешёткой Tensar
- База ТОР: путь 296 м, аппарель, модульное здание персонала и склад запасных частей
- Сети 10/0,4 кВ в ж/б лотках · прожекторные мачты 23 м · электроснабжение ТОР
- Внутриплощадочные сети водоснабжения и водоотведения · парковая громкоговорящая связь


Рабочий проект · ТУ АО «НК «КТЖ» № 3334-и от 03.12.2020 · шифр 16/08-2021-ПЖ

База текущего отцепочного ремонта вагонов




План площадки ТОР 80×30 м · козловой кран 5 т с пролётом 16 м, подкрановые пути, пути отстоя колёсных пар · монолитные фундаменты 21 типа

ПЛОЩАДКА ТОР · 16/08-2021-2-АС



Аппарель для выгрузки самоходной техники, длина 32,2 м · раскладка блоков ФБС, узлы и спецификация, монолитная плита с окантовкой швеллером

АППАРЕЛЬ · 16/08-2021-1-АС



Порядковый номер на плане	Наименование здания (сооружения)	Обозначение документа	Кол. шт.	Примечание
4	Подкрановый путь	-	1	
5	Пути для хранения колесных пар	-	2	
6	Домкраты УДСП	-	2	
7	Компрессорная установка	-	1	
8	Склад запасных частей	Модульное помещение	1	
9	помещение для рабочих	Модульное помещение	1	
10	парковка на 15мест	-	1	
11	туалет на 1 очко		1	
12	Септик 0,75м³/час	т.п. 902-3-73.187	1	

План переустройства сетей 0,4 кВ и наружного освещения М1:1000 · кабельные линии в ж/б лотках, перенос прожекторных мачт 23 м

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ · 16/08-2021-0-ЭС

Пути отстоя вагонов и реконструкция станции Рудная (АМК)

✓ РЕАЛИЗОВАНО

ТОО «Актюбинская Медная компания» · ст. Кызыл-Каин — Рудная ·


с. Коктау, Хромтауский р-н, Актюбинская обл. · примыкание к ст. Кемпирсай

Рабочий проект строительства железнодорожных подъездных путей для отстоя вагонов на соединительном участке промышленной станции Кызыл-Каин — станция Рудная с внутриплощадочной реконструкцией путей по станции Рудная ТОО «Актюбинская Медная компания». Примыкание — к станции Кемпирсай общей сети.

8,9 км
ПУТЕВОЕ РАЗВИТИЕ · НОВЫЕ ПУТИ И РЕКОНСТРУКЦИЯ

9 стрелок
СТРЕЛОЧНЫЕ ПЕРЕВОДЫ Р65 МАРКИ 1/9

2 станции
КЫЗЫЛ-КАИН И РУДНАЯ · ПРИМЫКАНИЕ К КЕМПИРСАЙ



Общий план путевого развития М1:2000 · пути отстоя, повышенные пути и ведомости путей/стрелок

ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ · 5-1-ПЖ2



Левая часть общего плана путевого развития · подходные и соединительные пути

ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ · 5-1-ПЖ2

СОСТАВ РАБОТ

- Проектируемые подъездные, соединительные и повышенные пути · 4,2 км, Р65
- Внутриплощадочная реконструкция путей станции Рудная
- Пути отстоя вагонов и переустройство соединительного пути · 4,8 км
- 9 стрелочных переводов Р65 марки 1/9 · примыкание к ст. Кемпирсай

Рабочий проект · общий план путевого развития М1:2000 · шифр 5-1-ПЖ2

✓ РЕАЛИЗОВАНО

Подъездной путь с повышенным путём для ТОО «Нефтестройсервис ЛТД»

ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» (NSS) · примыкание по ст. Тендык АО «НК «КТЖ»


Атырауская обл., г. Атырау, аул Новокирпичный · Атырауское отделение магистральной сети

Рабочий проект подъездного пути ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» по станции Тендык Атырауского отделения АО «НК «КТЖ»: выгрузочный путь 181 м на рельсах Р65С с врезкой в 40 м от существующего перевода, повышенный путь высотой 2,2 м из блоков ФБС на монолитной плите. Площадка — на отметке -22,13 м; грунтовые воды с минерализацией 27 г/л агрессивны к бетону и металлу — применены бетоны W8 и битумная защита.

181 м
ВЫГРУЗОЧНЫЙ ПУТЬ · РЕЛЬСЫ Р65С


2,2 м
ВЫСОТА ПОВЫШЕННОГО ПУТИ · БЛОКИ ФБС

W8
БЕТОН ПОД АГРЕССИВНЫЕ ГРУНТОВЫЕ ВОДЫ



План железнодорожного пути М1:1000 · ведомости путей и стрелочных переводов, врезка в горловину ст. Тендык

ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ · 13/04-2022-ПЖ



Раскладка блоков повышенного пути, разрезы и спецификация · блоки ФБС, монолитные плиты Пм1–Пм3

ПОВЫШЕННЫЙ ПУТЬ · 13/04-2022-КЖ

СОСТАВ РАБОТ

- Выгрузочный путь 181 м · Р65С · перевод Р65 1/9 и сбрасывающий башмак
- Бетонная выгрузочная площадка шириной 6 м
- Повышенный путь 2,2 м: блоки ФБС на монолитной плите · бетон С16/20 W8 F200
- Врезка в зоне действующих газопроводов и ЛЭП

Рабочий проект · шифры 13/04-2022-ПЖ и 13/04-2022-КЖ · май 2022

Подъездной путь к производству смесевых продуктов «Синтез Урал»

✓ РЕАЛИЗОВАНО

ТОО «Синтез Урал» · производство смесевых продуктов 20 тыс. т/год ·


ЗКО, г. Уральск, с. Кардон · ст. Кардон

Комплексный рабочий проект подъездного пути к новому производству смесевых продуктов: путевое развитие 0,8 км на железобетонных шпалах — рельсы Р65(С) со скреплением Vossloh, труба КЖБТ Ø1,0 м под существующей автодорогой, переезд в одном уровне и маневровая лебёдка. Электроснабжение 0,4 кВ с наружным освещением путей; пересекаемые газопровод, водопровод и кабель 10 кВ защищены и обследованы.

0,8 км
ПУТЕВОЕ РАЗВИТИЕ · Р65(С), Ж/Б ШПАЛЫ


Ø1,0 м
КЖБТ ПОД СУЩЕСТВУЮЩЕЙ АВТОДОРОГОЙ

3 сети
ЗАЩИЩЕНЫ ФУТЛЯРАМИ: ГАЗ, ВОДА, 10 КВ



План подъездных путей с электроснабжением 0,4 кВ и освещением М1:1000 · футляры на пересечениях, ведомость сооружений

ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ И ОСВЕЩЕНИЕ · 03/08-2023-0-ЭН



Водопропускная труба КЖБТ Ø1,0 м — разрез по оси автодороги · звенья ЗКП, монолитный бетон W10

ИСКУССТВЕННЫЕ СООРУЖЕНИЯ · 03/08-2023-ИС

СОСТАВ РАБОТ

- Путевое развитие 0,8 км · ж/б шпалы · Р65(С) со скреплением Vossloh
- Защита и обследование сетей: газопровод, водопровод, кабель 10 кВ
- КЖБТ Ø1,0 м через существующую автодорогу · переезд в одном уровне
- Электроснабжение 0,4 кВ и наружное освещение · маневровая лебёдка

Рабочий проект · шифры 03/08-2023-ПЖ · ИС · ЭН · АС · октябрь 2023

Подъездной путь с повышенным путём для ТОО «СП «Сине Мидас Строй»

✓ РЕАЛИЗОВАНО

ТОО «СП «Сине Мидас Строй» · примыкание по ст. Исатай АО «НК «КТЖ» ·


Атырауская обл., село Исатай · Атырауское отделение магистральной сети

Рабочий проект подъездного пути ТОО «СП «Сине Мидас Строй» по станции Исатай Атырауского отделения АО «НК «КТЖ»: выгрузочный путь 0,5 км на рельсах Р65С с повышенным путём для выгрузки инертных материалов, удлинение станционных путей №10 и №11 суммарно на 0,3 км. В составе проекта — наружные сети электроснабжения 0,4 кВ с освещением, связь и сигнализация, защита существующей линии связи на пересечении с путём.

0,5 км
ВЫГРУЗОЧНЫЙ ПУТЬ · Р65С, ПЕРЕВОДЫ 1/9


0,3 км
УДЛИНЕНИЕ СТАНЦИОННЫХ ПУТЕЙ №10 И №11

0,4 кВ
НАРУЖНЫЕ СЕТИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ И ОСВЕЩЕНИЯ



План железнодорожного пути М1:1000 · выгрузочный путь с повышенным путём для выгрузки инертных материалов

ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ · 01/03-2022-ПЖ



Продолжение плана · горловина станции Исатай, удлинение станционных путей №10 и №11

ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ · 01/03-2022-ПЖ

СОСТАВ РАБОТ

- Выгрузочный путь 440 м · Р65С · перевод Р65 1/9 и сбрасывающий башмак
- Повышенный путь для выгрузки инертных материалов
- Удлинение станционных путей №10 и №11 · демонтаж старогодных Р50/Р43
- Сети 0,4 кВ и освещение · защита существующей линии связи

Рабочий проект · шифры 01/03-2022-ПЖ · КЖ · ЭС · СС · ТУ АО «НК «КТЖ» № 1009-И

Путь в холодный склад готовой продукции рельсобалочного завода

✓ РЕАЛИЗОВАНО

ТОО «АРБЗ» · Актюбинский рельсобалочный завод ·


г. Актобе · территория завода АРБЗ

Рабочий проект продления существующего железнодорожного пути №6 в новый холодный склад готовой продукции рельсобалочного завода — для хранения рельсов длиной от 25 до 120 м общей ёмкостью 30–35 тыс. тонн. Путь 269 м на рельсах Р65 заведён внутрь склада через ворота: рельсовый путь на фундаментной плите, комбинированное звено с железобетонными шпалами на переходе от плиты к земляному полотну, закрепление противоугонами.

269 м
ПРОДЛЕНИЕ ПУТИ №6 · РЕЛЬСЫ Р65

25–120 м
РЕЛЬСЫ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА СКЛАДЕ

30–35 тыс. т
ЁМКОСТЬ ХОЛОДНОГО СКЛАДА



План железнодорожного пути М1:1000 · заведение пути в холодный склад, схемы закрепления противоугонами

ПУТЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ · 4-05/22-ПЖ

СОСТАВ РАБОТ

- Продление существующего пути №6 · 269 м, рельсы Р65, деревянные шпалы
- Заведение пути в склад через ворота · рельсовый путь на фундаментной плите
- Комбинированное звено с ж/б шпалами на переходе плита — земляное полотно
- Закрепление противоугонами · путевой упор · отвод воды в водоотводные лотки

Рабочий проект · шифр 4-05/22-ПЖ · октябрь 2022

Автодорога 102 км для транспортировки руды ТОО «КазГеоруд»

✓ РЕАЛИЗОВАНО

ТОО «КазГеоруд» · месторождение Лиманное


Актюбинская обл. · пос. Коктау — м-е Лиманное

Проектирование автомобильной дороги III категории протяжённостью 102 км от посёлка Коктау до месторождения Лиманное — для транспортировки руды в объёме 1 400 тыс. тонн в год. В составе проекта — путепровод через республиканскую трассу Самара — Шымкент на свайных опорах, малые искусственные сооружения (водопропускные трубы), а также переустройство пересекаемых сетей электроснабжения, связи и газоснабжения.

102 км
АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА III КАТЕГОРИИ


1 400 тыс. т
РУДЫ В ГОД · К ОТГРУЗКЕ С М-Я ЛИМАННОЕ

1 путепровод
ЧЕРЕЗ РЕСПУБЛИКАНСКУЮ ТРАССУ САМАРА — ШЫМКЕНТ



Ситуационный план автодороги · тип покрытия, поперечные профили, укрепление

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА · 30/04-2021-ПСДАД



Продольный профиль автодороги с проектными отметками, уклонами и водопропускными трубами

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА · ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

СОСТАВ РАБОТ

- Автомобильная дорога III категории · 102 км, под транспортировку руды
- Малые искусственные сооружения · водопропускные трубы
- Путепровод через трассу Самара — Шымкент · свайные опоры, ростверк
- Переустройство сетей электроснабжения, связи и газоснабжения

Рабочий проект (ПСД) · автодорога, путепровод, ИССО, переустройство сетей · шифр 30/04-2021-ПСДАД

Путепровод через республиканскую автодорогу





Схема сооружения путепровода · опоры №1–4, монтаж пролётных строений над республиканской трассой

ПУТЕПРОВОД · ОПОРЫ И ПРОЛЁТНЫЕ СТРОЕНИЯ



Разрез опоры · ростверк и свайный фундамент (буронабивные сваи Ø1270/1500)

ПУТЕПРОВОД · КОНСТРУКЦИЯ ОПОРЫ

Подъездная автодорога 20 км и мост через реку Биже (КСГК)

✓ РЕАЛИЗОВАНО

ТОО «Консолидированная Строительная Горнорудная Компания» ·


Алматинская обл. · с. Коспан — производственная площадка

Проектирование подъездной автомобильной дороги III категории от села Коспан до производственной площадки общей протяжённостью 20,2 км с мостом через реку Биже на ПК11+00. Мост по схеме 3×21 м полной длиной 68,2 м на монолитных свайных опорах рассчитан под нагрузку А13. В составе — малые искусственные сооружения (водопропускные трубы), обустройство дороги и переустройство пересекаемых воздушных линий 10 и 35 кВ.

20,2 км
ПОДЪЕЗДНАЯ АВТОДОРОГА III КАТЕГОРИИ


68,2 м
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ БИЖЕ · СХЕМА 3×21 М

А13
ГРУППА РАСЧЁТНОЙ НАГРУЗКИ МОСТА



Ситуационный план автодороги · тип покрытия, поперечные профили, укрепление

АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА · III КАТЕГОРИЯ



Поперечный профиль автодороги · конструкция дорожной одежды и земляного полотна


АВТОМОБИЛЬНАЯ ДОРОГА · ПОПЕРЕЧНЫЙ ПРОФИЛЬ

СОСТАВ РАБОТ

- Подъездная автодорога III категории · 20,2 км
- Мост через реку Биже (3×21 м, полн. 68,2 м) · монолитные свайные опоры
- Малые искусственные сооружения (водопропускные трубы) · обустройство дороги
- Переустройство пересекаемых ВЛ 10 и 35 кВ · барьерное ограждение


Рабочий проект · автодорога III кат., мост 3×21 м, малые ИССО · 2024

Мост через реку Биже · схема 3×21 м



Продольный профиль моста · три пролёта по 21 м, полная длина 68,2 м, свайные опоры

МОСТ · ПРОДОЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ



Разрез опоры · ростверк и свайный фундамент (буронабивные сваи Ø1270)

МОСТ · КОНСТРУКЦИЯ ОПОРЫ

Схема подключения к инженерным сетям завода Coca-Cola

✓ РЕАЛИЗОВАНО

Coca-Cola · завод по производству напитков ·


Актюбинская обл., г. Актобе · район Илекского водозабора

Инвестиционное сопровождение подключения к инженерно-техническому обеспечению (ИТО) завода Coca-Cola под Актобе: определены ближайшие точки подключения к электро-, газо-, водоснабжению, водоотведению, автомобильной и железной дорогам, разработаны три варианта схемы подключения к источникам ИТО и выбран оптимальный вариант — для сокращения инвестору капитальных затрат и сроков строительства.

3 вариантa
СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИСТОЧНИКАМ ИТО

15 га
ПЛОЩАДКА ЗАВОДА COCA-COLA

7 сетей
ЭЛЕКТРО, ГАЗ, ВОДА, СТОКИ, АВТО- И Ж/Д



Ситуационная схема подключения к сетям ИТО · ближайшие точки и расстояния на спутниковой подоснове

СХЕМА ИТО · ПРЕДПРОЕКТНАЯ ПРОРАБОТКА

СОСТАВ РАБОТ

- Точки подключения: ПС 110/10 кВ, АГРС-300, Илекский водозабор, КНС-24
- Электроснабжение 3,9 км · газоснабжение 0,62 км · водоснабжение 8,4 км
- Водоотведение 5,3 км · автодорога 0,43 км · железная дорога 1,81 км
- Три варианта схемы ИТО · выбор оптимального по затратам и срокам

Предпроектная проработка · три варианта подключения к сетям ИТО · выбор оптимального

Что говорят наши заказчики

Прямая речь заказчиков — лучший показатель работы. Благодарственные письма за годы сотрудничества подтверждают то, что мы фиксируем в каждом договоре: качество, соблюдение сроков и ответственность на каждом этапе.

«Сотрудники компании оперативно и качественно решали многочисленные вопросы, возникающие в процессе строительства. Все этапы дальнейшего строительства **West Arlan Group** терпеливо согласовывала с руководством ТОО «АМК». Рекомендуем их как надёжную команду для проектов любой сложности.»

ТОО «Актюбинская медная компания» Бондаренко Н. С. · Генеральный директор · 21 сентября 2018

«Хочется отметить профессионализм и ответственность работников **West Arlan Group**, а также оперативность решения вопросов в ходе строительства. Высокий уровень организационной работы позволил качественно и в срок сдать объект в эксплуатацию.»

ТОО «Синтез Урал» Морозов С. А. · Директор · С ноября 2024

«Работы выполнены в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, согласно техническому заданию и условиям контракта, с надлежащим качеством и в установленный срок. **West Arlan Group** проявила себя как высокопрофессиональная компания.»

ТОО «Нефтестройсервис ЛТД» · NSS Отаров Р. К. · Директор · 01 ноября 2022

«За время сотрудничества текущее содержание подъездных железнодорожных путей осуществляется квалифицированными специалистами. Качественно и своевременно устраняются все дефекты. Профессионализм работников **West Arlan Group** позволяет нам быть уверенными в безопасной эксплуатации.»

ТОО «УКИЗ Актобе» · Aktobe Industrial Zone Тулебаев А. Н. · Директор · 5 января 2020

ВСЕ ОТЗЫВЫ ЗАКАЗЧИКОВ

Остальные письма заказчиков — на сайте компании

www.westarlangroup.kz/testimonials

Нам доверяют крупнейшие компании страны

Среди заказчиков — **государственные операторы (АО «НК «КТЖ», СПК)**, металлургические и нефтегазовые холдинги, индустриальные зоны и частные предприятия Казахстана и России.

Қазақстан Темір Жолы	Русская Медная Компания	Урал Синтез	Группа Синтез
Shubarkol Premium	Altynex	Метпром	Тенізшевройл
Khorgos Gateway	Qazaq Bitum	NSS	Сине Мидас Строй
Актобе Стекло	СПК «Актобе»	СПС Энерго	Зерде Керамика

5+ — ЗАКАЗЧИКОВ С ПОВТОРНЫМИ КОНТРАКТАМИ

ПОЛНЫЙ РЕЕСТР ЗАКАЗЧИКОВ · WWW.WESTARLANGROUP.KZ

Готовы к сотрудничеству

СРОК ОТВЕТА
1 день
ПН — ПТ

Расскажите о проекте — изыскания, проектирование или СМР — и получите коммерческое предложение. **Сопровождение от первого звонка до сдачи объекта в эксплуатацию.**

ТЕЛЕФОН ОФИСА
8 (7132) 538-288

EMAIL
west_arlan-group@mail.ru

АДРЕС ОФИСА
г. Актобе, ул. Казангапа, дом 57В, офис 34

РЕЖИМ РАБОТЫ
Пн — Пт · 09:00 — 18:00 (GMT+5)

ПРЯМЫЕ КОНТАКТЫ РУКОВОДСТВА

01
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Аронов Аян Садиржанович

02
ДИРЕКТОР ПРОЕКТНОЙ ГРУППЫ
Валеев Алексей Сергеевич
+7 (775) 645-90-51

03
ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ
Прусс Альберт Русланович
+7 (747) 135-14-92

04
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР ПРОЕКТА
Мартынюк Александр Анатольевич
+7 (701) 566-24-54

ЮРИДИЧЕСКОЕ ЛИЦО
ТОО «West Arlan Group» · БИН 100340009758

ЛИЦЕНЗИИ
СМР № 25008103 · ПД № 25031072 · ОС № 02962Р

САЙТ КОМПАНИИ

www.westarlangroup.kz

Каждый объект — обязательство на десятилетия.

Мы проектируем так, будто нам это строить, и строим так, будто нам это обслуживать. Каждый сданный объект остаётся под нашей ответственностью — через год, через пять, через двадцать. За этим стоят повторные подписи заказчиков и репутация, которая копится десятилетиями.

WAG · PORTFOLIO · 2026